

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy

.....
(pieczętka nagłówkowa Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

OFERTA WYKONAWCY

na remont pomieszczeń biurowych

WYKONAWCA

Nazwa

Osoba/y uprawnione do reprezentowania wykonawcy.....

Adres siedziby.....

Nr telefonu/faks e-mail;

nr NIP nr REGON.....

ZAMAWIAJĄCY

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”

Ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa

NIP: 609-004-58-24, REGON: 260267569, KRS: 0000316291

Tel./fax: 413941405 e-mail: lgd_wloszczowa@wp.pl

Lp.	Opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4x5)
1	2	3	4	5	6
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE				
a	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.	1.000		
b	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	3.000		
c	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	12.880		
d	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ½ ceg.	m ²	5.800		
e	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad ½ ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³	0.525		
f	Odbicie tynków wewnętrznych z płytek ceramicznych	m ²	3.560		

	z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²				
g	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego – wielkość 0 – typ ST – ilość elementów do 10	kpl.	4.000		
h	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 5 km	m ³	8.000		
2	ROBOTY MURARSKIE				
a	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	5.510		
b	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. ½ ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2.850		
c	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm	m ²	8.680		
d	Drzwi i naświetla z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²	8.700		
e	Ościeżnice stalowe i skrzydło drzwiowe dla drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych o wymiarach 0.90 x 2.00	szt.	1.000		
f	Okładziny półek, parapetów i ład z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm	m ²	2.830		
g	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	0.473		
3	TYNKI I GŁADZIE GIPSOWE				
a	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	42.080		
b	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	169.400		
c	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie – dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach. Pogrubienie 2 mm.	m ²	338.800		
d	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	58.120		
e	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie – dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach. Pogrubienie 2 mm.	m ²	116.240		
4	ROBOTY MALARSKIE				
a	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych – podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²	227.520		
b	Malowanie powierzchni wewnętrznych – dodatek za następne gruntowanie podłoża	m ²	227.520		
c	Posadzki – listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m	62.500		
5	ROBOTY REMONTOWE INSTALACYJNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA				
a	Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni	kpl.	6.000		

	ogrzewalnej 7.5-10.0 m ²				
6	ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ				
a	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym w tym 3 gniazda telefoniczne	szt.	13.000		
b	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.	9.000		
c	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.	5.000		
7	OKŁADZINY SCHODÓW				
a	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm	m ²	11.810		
b	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ²	m ²	73.260		
c	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m ²	m	100.800		
8	BALUSTRADA				
a	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg	m	10.000		
b	Osadzenie balustrady w ścianach i podłóżach betonowych	gniazd	8.000		
9	CHODNIKI				
a	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	17.250		
b	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²	25.880		
c	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	26.500		
d	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	25.880		
e	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	25.880		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :					
Podatek VAT :					
Ogółem wartość kosztorysowa robót :					

Słownie: